

CLIENTE:

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO

NUMERO DE PROCESO AMC-CCC-CP 2025-0003

UBICACION : CALLE MATIDE VIÑA #9 ESQ. SANCHEZ, CONSTANZA, LAVEGA.

FECHA:

LOTE I PRESUPUESTO ACERAS Y CONTENES CALLE LA SECADORA

LONGITUD TOTAL ML : 231.00

LONGITUD TOTAL MTS2 : 155.00

LOCALIZACION: CALLE LA SECADORA

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: CONSTANZA

LATERAL IZQUIERDO	155 ML TRAMO A	LATERAL IZQUIERDO	155 MTS TRAMO A
COORDENADAS INICIO:	18.895792, -70.737638	COORDENADAS INICIO:	18.895792, -70.737638
COORDENADAS FINAL :	18.89577-70.73701	COORDENADAS FINAL :	18.89577- 70.73701
ACERA	155 ML * 1.00	CONTENES	155 ML

Calle Desde La Secadora entrado por los Apartamentos

Calle La Secadora entrado por los apartamentos (Rotonda)

Calle La Secadora entrado por los Apartamentos

ROTONDA	32 ML TRAMO B	LATERAL DERECHO	44 ML TRAMO C
COORDENADAS INICIO:	18.89544, -70.73716	COORDENADAS INICIO:	18.89535, -70.73755
COORDENADAS FINAL :	18.89544, -70.73716	COORDENADAS FINAL :	18.89553 -70.73686
CONTENES	32 ML	CONTENES	44 ML

LOTE II PRESUPUESTO ACERAS Y CONTENES CALLE MONSEÑOR NOUEL

LONGITUD TOTAL ML : 56.00

LONGITUD TOTAL MTS2 : 56.00

LOCALIZACION: CALLE MONSEÑOR NOUEL

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: CONSTANZA

LATERAL DERECHO	56 ML TRAMO B	LATERAL DERECHO	56 MTS TRAMO A
COORDENADAS INICIO:	18°54'10.5"N 70°44'33.3"W	COORDENADAS INICIO:	18°54'10.5"N 70°44'33.3"W
COORDENADAS FINAL :	18.902297, -70.743379	COORDENADAS FINAL :	18.902297, -70.743379
CONTENES	56 ML	ACERA	56 *1.00 MTS

LOTE III PRESUPUESTO CONTENES CALLE LA TRINITARIA- LAS AUYAMAS

LONGITUD TOTAL ML : 150.00

LONGITUD TOTAL MTS2 : -

LOCALIZACION: CALLE TRINITARIA- AUYAMA

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: CONSTANZA

LATERAL IZQUIERDO	150 ML TRAMO B		
COORDENADAS INICIO:	18.891192, -70.745061		
COORDENADAS FINAL :	18.88984 – 70.74515		
CONTENES	150 ML		

LOTE IV PRESUPUESTO CONTENES CALLE AVE. GRAL. LUPERON CALLE II RESIDENCIAL

LONGITUD TOTAL ML : 392.00

LONGITUD TOTAL MTS2 :

LOCALIZACION: CALLE AVE. GRAL LUPERON

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: CONSTANZA

LATERAL DERECHO	108 ML TRAMO A	LATERAL IZQUIERDO	120MTS TRAMO B
COORDENADAS INICIO:	18.912147, -70.755429	COORDENADAS INICIO:	18.911965, -70.755145
COORDENADAS FINAL :	18.911303, -70.755995	COORDENADAS FINAL :	18.911310, -70.755934
CONTENES	108 ML	CONTENES	120 ML

LATERAL IZQUIERDO	164 ML TRAMO C		
COORDENADAS INICIO:	18.912120, -70.755385		
COORDENADAS FINAL :	18.911994, -70.755201		

CONTENES	164 ML
----------	--------

LOTE V PRESUPUESTO CONTENES CALLE CIPRIAN VICTORIANO ESQ. AV. GRAL LUPERON

LONGITUD TOTAL ML : **597.00**

LONGITUD TOTAL MTS2 :

LOCALIZACION: CALLE CIPRIAN VICTORIANO
PROVINCIA: LA VEGA
MUNICIPIO: CONSTANZA

LATERAL DERECHO	101 ML TRAMO A	LATERAL IZQUIERDO	99 ML TRAMO B
COORDENADAS INICIO:	18.915379, -70.754323	COORDENADAS INICIO:	18.915354, -70.754287
COORDENADAS FINAL :	18.914489, -70.754431	COORDENADAS FINAL :	18.914476, -70.754367
CONTENES	101 ML	CONTENES	99 ML

BARRIO NUEVO CALLE CIPRIAN VICTORIANO
BARRIO NUEVO CALLE CIPRIAN VICTORIANO
CALLE CIPRIAN VICTORIANO (PRINCIPAL)
CALLE CIPRIAN VICTORIANO (PRINCIPAL)

LATERAL IZQUIERDO	67 ML TRAMO C	LATERAL DERECHO	57 ML TRAMO D
COORDENADAS INICIO:	18.914403, -70.754358	COORDENADAS INICIO:	18.914465, -70.754356
COORDENADAS FINAL :	18.914210, -70.753914	COORDENADAS FINAL :	18.914254, -70.753774
CONTENES	67 ML	CONTENES	57 ML

CALLE CIPRIAN VICTORIANO (PRINCIPAL)
HASTA LA CANCHA

LATERAL IZQUIERDO	273 ML TRAMO E
COORDENADAS INICIO:	18.914124, -70.753093
COORDENADAS FINAL :	18.91182 -70.75254
CONTENES	273 ML

LOTE VI PRESUPUESTO SECTOR EL CHORRO DESPUES DE LA CASA CARLOS CORCINO

LONGITUD TOTAL ML : **44.00**

LONGITUD TOTAL MTS2 :

LOCALIZACION: SECTOR EL CHORRO
PROVINCIA: LA VEGA
MUNICIPIO: CONSTANZA

LATERAL DERECHO	47 ML TRAMO A	
COORDENADAS INICIO:	18.902561, -70.758183	
COORDENADAS FINAL :	18.902985, -70.758033	
CONTENES	44 ML	

LOTE VII PRESUPUESTO ACERAS CALLE ELICEO DURAN SECTOR EL CERCADO

LONGITUD TOTAL ML : **27 ML**

LONGITUD TOTAL MTS2 : **37.80 MTS**

LOCALIZACION: CALLE ELICEO DURAN
PROVINCIA: LA VEGA
MUNICIPIO: CONSTANZA

LATERAL DERECHO	27 ML TRAMO A	
COORDENADAS INICIO:	18°54'33.1"N 70°44'59.0"W	
COORDENADAS FINAL :	18.908880, -70.749824	
ACERA	37.80 MTS	

LOTE VIII PRESUPUESTO CONTENES CALLE LAS AUYAMAS - EL RINCON BELLACO

LONGITUD TOTAL ML : **255.00**

LONGITUD TOTAL MTS2 :

LOCALIZACION: CALLE LAS AUYAMAS
PROVINCIA: LA VEGA
MUNICIPIO: CONSTANZA

LATERAL IZQUIERDO	127 ML TRAMO A	LATERAL DERECHO	106 ML TRAMO B
COORDENADAS INICIO:	18.893289, -70.745717	COORDENADAS INICIO:	18.893329, -70.745679
COORDENADAS FINAL :	18.894315, -70.745704	COORDENADAS FINAL :	18.894183, -70.745701
CONTENES	127 ML	CONTENES	128 ML

LOTE I PRESUPUESTO ACERAS Y CONTENES CALLE LA SECADORA

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
I PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y desyerbo a mano	1	PA		-	
1.2	Replanteo	386	ML		-	
	Sub total de Preliminares					-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación Contén 0.5 x 0.4 mts.	46	M3		-	
2.2	Carga y Bote de material a mano.	46	M3		-	
2.3	Excavacion para acera 155(x 1.00 x 0.10)	16	M3		-	
2.4	Demolicion	386	M2		-	

Sub total de Movimiento de tierra						-
III RELLENO Y COMPACTACION						
3.1	Relleno en caliche para aceras (155x 0.10*1.00)	47	M3			
Sub total de relleno y compactacion						0.00
IV HORMIGON SIMPLE						
4.1	Construccion para Contenes 1:2:4 (231 X 0.4 cm *0.20 cm) Lateral Derecho Y Lado Izquierdo	231	ML		-	
4.2	Construccion de Aceras frotadas y violinadas e=0.10 cm (155 X 1.00) metros. 1:2:4 Lado Derecho	155	M2		-	
Sub total						-
V LIMPIEZA FINAL						
5.1	Limpieza final	1	PA		-	
Sub total de limpieza final						-
SUB TOTAL GENERAL LOTE I						RD\$0.00
LOTE II PRESUPUESTO ACERAS Y CONTENES CALLE MONSEÑOR NOUEL						
No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
I PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y desyerbo a mano	1	PA		-	
1.2	Replanteo	56	M2		-	
Sub total de Preliminares						-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación Contén 0.5 x 0.4 mts.	22	M3		-	
2.2	Carga y Bote de material a mano.	22	M3		-	
2.3	Excavacion para acera 56 (x 1.00 x 0.10)	6	M3		-	
Sub total de Movimiento de tierra						-
III RELLENO Y COMPACTACION						
3.1	Relleno en caliche para aceras (56 x 0.10*1.00)	20	M3			
Sub total de relleno y compactacion						0.00
IV HORMIGON SIMPLE						
4.1	Construccion para Contenes 1:2:4 (56 X 0.4 cm *0.20 cm) Lateral Derecho	56	ML		-	
4.2	Construccion de Aceras frotadas y violinadas e=0.10 cm (56 X 1.00) metros. 1:2:4 Lado Derecho	56	M2		-	
Sub total de Construccion de contenes						-
V LIMPIEZA FINAL						
5.1	Limpieza final	1	PA		-	
Sub total de limpieza final						-
SUB TOTAL GENERAL LOTE II						RD\$0.00
LOTE III PRESUPUESTO CONTENES CALLE LA TRINITARIA- LAS AUYAMAS						
No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
I PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y desyerbo a mano	1	PA		-	
1.2	Replanteo	150	M2		-	
Sub total de Preliminares						-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						

2.1	Excavación Contén 0.5 x 0.4 mts.	30	M3		-	
2.2	Carga y Bote de material a mano.	30	M3		-	
	Sub total de Movimiento de tierra					-
III HORMIGON SIMPLE						
3.1	Construccion para Contenes 1:2:4 (150 X 0.4 cm *0.20 cm) Lateral Izquierdo	150	ML		-	
	Sub total de Construccion de contenes					-
IV LIMPIEZA FINAL						
4.1	Limpieza final	1	PA		-	
	Sub total de limpieza final					-
	SUB TOTAL GENERAL LOTE III					RD\$0.00

LOTE IV PRESUPUESTO CONTENES CALLE AVE. GRAL. LUPERON CALLE II RESIDENCIAL

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
I PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y desyerbo a mano	1	PA		-	
1.2	Replanteo	392	M2		-	
	Sub total de Preliminares					-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación Contén 0.5 x 0.4 mts.	78	M3		-	
2.2	Carga y Bote de material a mano.	78	M3		-	
	Sub total de Movimiento de tierra					-
III HORMIGON SIMPLE						
3.1	Construccion para Contenes 1:2:4 (392 X 0.4 cm *0.20 cm) Lateral DerechoY Lateral Izquierdo	392	ML		-	
	Sub total de Construccion de contenes					-
IV LIMPIEZA FINAL						
4.1	Limpieza final	1	PA		-	
	Sub total de limpieza final					-
	SUB TOTAL GENERAL LOTE IV					RD\$0.00

LOTE V PRESUPUESTO CONTENES CALLE CIPRIAN VICTORIANO ESQ. AV. GRAL LUPERON

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
I PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y desyerbo a mano	1	PA		-	
1.2	Replanteo	597	ML		-	
	Sub total de Preliminares					-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación Contén 0.5 x 0.4 mts.	119	M3		-	
2.2	Carga y Bote de material a mano.	119	M3		-	
	Sub total de Movimiento de tierra					-
III HORMIGON SIMPLE						
3.1	Construccion para Contenes 1:2:4 (597 X 0.4 cm *0.20 cm) Lateral Derecho Y Lateral Izquierdo	597	ML		-	
	Sub total de Construccion de contenes					-
IV LIMPIEZA FINAL						
4.1	Limpieza final	1	PA		-	
	Sub total de limpieza final					-
	SUB TOTAL GENERAL LOTE V					RD\$0.00

LOTE VI PRESUPUESTO SECTOR EL CHORRO DESPUES DE LA CASA CARLOS CORCINO

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
I PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y desyerbo a mano	1	PA		-	
1.2	Replanteo	44	M2		-	
	Sub total de Preliminares					-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación Contén 0.5 x 0.4 mts.	18	M3		-	
2.2	Carga y Bote de material a mano.	18	M3		-	
	Sub total de Movimiento de tierra					-
III HORMIGON SIMPLE						
3.1	Construccion para Contenes 1:2:4 (44 X 0.4 cm *0.20 cm) Lateral Derecho	44	ML		-	
	Sub total de Construccion de contenes					-
IV LIMPIEZA FINAL						
4.1	Limpieza final	1	PA		-	
	Sub total de limpieza final					-
	SUB TOTAL GENERAL LOTE VI					RD\$0.00
LOTE VII PRESUPUESTO ACERAS CALLE ELICEO DURAN SECTOR EL CERCADO						
No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
I PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y desyerbo a mano	1	PA		-	
1.2	Replanteo	27	ML		-	
	Sub total de Preliminares					-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Carga y Bote de material a mano.	4	M3		-	
2.2	Demolicion para acera 27 (x 1.40 x 0.10)	3.78	M3		-	
	Sub total de Movimiento de tierra					-
III HORMIGON SIMPLE						
3.1	Construccion de Aceras frotadas y violinadas e=0.10 cm (27 X 1.40) metros. 1:2:4 Lado Derecho	38	M2		-	
	Sub total de Construccion de contenes					-
IV LIMPIEZA FINAL						
4.1	Limpieza final	1	PA		-	
	Sub total de limpieza final					-
	SUB TOTAL GENERAL LOTE VII					RD\$0.00
LOTE VIII PRESUPUESTO CONTENES CALLE LAS AUYAMAS - EL RINCON BELLACO						
No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
I PRELIMINARES						
1.1	Limpieza y desyerbo a mano	1	PA		-	
1.2	Replanteo	255	M2		-	
	Sub total de Preliminares					-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación Contén 0.5 x 0.4 mts.	51	M3		-	
2.2	Carga y Bote de material a mano.	51	M3		-	
	Sub total de Movimiento de tierra					-
III HORMIGON SIMPLE						
3.1	Construccion para Contenes 1:2:4 (233 X 0.4 cm *0.20 cm) Lateral Derecho y Lateral Izquierdo	255	ML		-	
	Sub total de Construccion de contenes					-
IV LIMPIEZA FINAL						
4.1	Limpieza final	1	PA		-	
	Sub total de limpieza final					-
	SUB TOTAL GENERAL LOTE VIII					RD\$0.00

SUB TOTAL GENERAL TOTAL DE LOTES						RD\$0.00
	Mano de Obra Albañileria a Sub Contratar					RD\$0.00
Gastos Indirectos						
	DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD			10.00%		0.00
	ITBIS (18% DE 10%)			18.00%		0.00
	SEGUROS Y FIANZA			4.00%		0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVO			2.00%		0.00
	TRANSPORTE			2.00%		0.00
	FOPETCONS (LEY- 686)			1.00%		0.00
	CODIA			0.10%		0.00
	SUPERVISION			5.00%		0.00
	IMPREVISTO			5.00%		0.00
			Sub Total Gastos generales			RD\$0.00
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					RD \$	-

PREPARADO POR:

APROBADO POR :



